

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nr 402031T Złota os. Barbara od km 0+317 do km 0+442 długości 125 m

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
<b>1</b>		<b>Podbudowa</b>		
1 d.1	SST D- 04.08.03	Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-63 mm zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm . Transport samochod. samowyład.10 do 15 ton	m <sup>3</sup>	[(125*4)*0,15] =75,00
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>		
3 d.2	SST D- 05.03.05.d	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.o ładowności 10-15 ton	m <sup>2</sup>	(125*4)= 500,00
<b>3</b>		<b>POBOCZE</b>		
4 d.3	SST D- 06.03.01	Wyrównanie i uzupełnienie poboczy materiałem miejscowym ziemią, zakup i dowóz brakującej ziemi z odległości do 1 km	m <sup>2</sup>	(125*2*0.50) = 125,00