

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nr 402032T Złota przez „Strugę” na długości 261 mb
od km 0+009 do km 0+270

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1 d.1	SST 04.08.01/d	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową , standard II , transport mieszanki samochod. samowyład. - 50 kg/m ² 261*4*0.05	t	52,2,00
1 d.2	SST D- 05.03.05/d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m2	1 044,00