

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nr 402016T Pełczyska – Strugi” od km 0+286 do km 1+176 dł. 890 mb

Lp	Nr spec.techn	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1		Podczyszczenie rowu od km 0+451 do km 1+176		
1 d.1	SST D-06.04.01	Podczyszczenie rowu z odkładem na pobocza wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,4 m ³ w gr. kat. III,	m	725,00
2		Likwidacja przełomów		
2 d.2	SST D-04.01.01	Koryta głębokości 40 cm wykonane w gr. kat II-IV z odwozem ziemi na odl. do 3 km 20*4,0	m2	80,00
3 d.2	SST D-04.02.01	Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 20*4,0	m2	80,00
4 d.2	SST D-04.04.04	Dolna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 31-63 mm grubość warstwy po uwałowaniu 20 cm 20*4,0	m2	80,00
5 d.2	SST D-04.04.04	Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm 20*4,0	m2	80,00
3		Nawierzchnia		
6 d.3	SST 04.08.01/d	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową , standard II , transport mieszanki samochod. samowyład. - 50 kg/m ² 890*4*0.05	t	178,00
7 d.3	SST D-05.03.05/d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m2	3 560,00