

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nr 402003 T Złota – Pełczyńska od km 1+027 do km 1+757 dł. 730 mb

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1 d.1	SST D-04.01.01	Wykonanie koryta gł. 20 cm w gruntach kat. II-IV na całej szerokości jezdni przy użyciu równiarki 730*4,0	m2	2 920,00
2 d.1	SST D-04.02.01	Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 730*4,0	m2	2 920,00
3 d.1	SST D-04.04.04	Dolna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0,31-63 mm grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm 730*4,0	m2	2 920,00
4 d.1	SST D-04.04.04	Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm 730*4,0	m2	2 920,00