

Z UWAGI NA WRAŻLIWĄ NAWIERZCHNIĘ SPORTOWĄ MATERIAŁ Y UŻYTE PRZY PODBUDOWIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA WT-4 2010 GDDKiA. MATERIAŁ Y KAMIENNE MUSZĄ BYĆ NIEWRAŻLIWE I WODOPRZEPUSZCZALNE CO NAJMNIEJ Z KRUSZYW DOŁOMITOWYCH.

1. BOISKO – NAWIERZCHNIA

1a. ZASTOSOWANE WARSTWY W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO BOISKA

ASFALTOWEGO:

- NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA PRZEPUSZCZALNA NATRYSKOWA (EPDM+PU I GRANULAT SBR) GR.13 MM
- PODBUDOWA PRZEPUSZCZALNA ELASTYCZNA TYPU ET GR. 35 MM
- GÓRNA WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3 KRUSZYWO O UZIARNIENIU 0/31.5 MM GR. 7 CM
- DOLNA WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3 KRUSZYWO O UZIARNIENIU 0/63 MM GR. 3 CM
- ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA 10 CM DO USUNIĘCIA
- ISTNIEJĄCA PODBUDOWA

1b.ZASTOSOWANIE WARSTWY NOWA PODBUDOWA:

- NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA PRZEPUSZCZALNA NATRYSKOWA (EPDM+PU I GRANULAT SBR) GR.13 MM
- PODBUDOWA PRZEPUSZCZALNA ELASTYCZNA TYPU ET GR. 35 MM
- GÓRNA WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3 KRUSZYWO O UZIARNIENIU 0/31.5 MM GR. 10 CM
- DOLNA WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3 KRUSZYWO O UZIARNIENIU 0/63 MM GR. 20 CM
- WARSTWA FILTRACYJNA Z PIASKU LUB MIESZANKI PIASKOWO-ZWIROWEJ O WSPÓŁCZYNNIKU FILTRACJI K ≥ 8 M/DOBĘ GR. 30 CM


2. CIĄG PIESZO-JEZDNY NAWIERZCHNIA

- KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA GR. 6 CM
- PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA GR. 5 CM STABILIZOWANA MECHANICZNIE
- GÓRNA WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3 KRUSZYWO O UZIARNIENIU 0/31.5 MM GR. 10 CM
- DOLNA WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3 KRUSZYWO O UZIARNIENIU 0/63 MM GR. 20 CM
- WARSTWA FILTRACYJNA Z PIASKU LUB MIESZANKI PIASKOWO-ZWIROWEJ O WSPÓŁCZYNNIKU FILTRACJI K ≥ 8 M/DOBĘ GR. 30 CM

3. FUNDAMENT BETONOWY DLA SŁUPKÓW OGRÓDZENIA ORAZ OBRZEŻE CHODNIKOWE ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ DETALE OGRÓDZENIA

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE ŻADEN WYMIAR NIE MOŻE BYĆ SKALOWANY Z TEGO RYSUNKU.
- WYKONAWCA GWARANTUJE, ŻE WSZELKIE PRACE PROWADZONE NA BUDOWIE SĄ ZGODNE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
- WSZELKIE PRACE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z NAJWYŻSZĄ STARANNOŚCIĄ TAK ABY ZAPEWNIĆ OCHRONĘ ISTNIEJĄCEJ ZIELENI.
- W ZWIĄZKU Z RYZYKIEM WYSTĘPOWANIA NIE ZINWENTARYZOWANYCH SIECI UZBROJENIA, PRACE ZIEMNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z NAJWYŻSZĄ OSTROŻNOŚCIĄ.
- MATERIAŁ Y MUSZĄ BYĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI INWESTORA.
- WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI ZGŁOSIĆ NIEZWŁOČZNIE PROJEKTANTOWI.



PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. K. CHRZĄSZCZYŃSKA upr. bud. nr ewid. SW-27/2006	PODPIS		
	SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. M. PRZEWIĘŻLIKOWSKA upr. bud. nr ewid. MPOJA/007/2008		
Tytuł rysunku BOISKO WIELOFUNKCYJNE		Tytuł rysunku DETAL NAWIERZCHNI	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO ZŁOTA, DZ. NR EWID. 341/8	BRANŻA	ARCHITEKTURA	FAZA PB
	SKALA		
		1:10	DATA 06.2018
		NR RYS. AD-07	