


RZUT PRZESŁO "PIŁKOCHWYT"



SŁUPKI
SŁUPKI Z KSZTAŁTOWNIKA PROSTOKĄTNEGO 80X80X4 MM
ZAMKNIĘTEGO OD GÓRY KAPTUREM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.
WYSOKOŚĆ SŁUPKÓW MIN. 6050 MM.
SŁUPKI OSADZIĆ W FUNDAMENCIE BETONOWYM C16/20 O
WYMIARACH 60X60X100CM.
STĘŻENIE (ŁĄCZENIE SŁUPÓW DWÓCH PIERWSZYCH SKRAJNYCH - Z
DWÓCH STRON), PROFIL STALOWY 40X20X3 MM PRZYMOCOWANY DO
SŁUPÓW NA OBEJMY

SIATKA PIŁKOCHWYTU
SIATKA POLIPROPYLENOWA OKO 8X8 CM, GRUBOŚĆ 5 MM
MOCOWANA PO OBWODZIE CAŁEGO PROSTOKĄTA ŚCIANY
PIŁKOCHWYTU.
LINA PODTRZYMUJĄCA SIATKĘ U GÓRY MIN. 5 MM.
WYSOKOŚĆ MIN. 6000 MM.
SZEROKOŚĆ 2442 MM.

UWAGI

- USTYTUOWANIE PIŁKOCHWYTU WG. RYS AR-01
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA
BUDOWIE ŻADEN WYMIAR NIE MOŻE BYĆ SKALOWANY Z TEGO
RYSUNKU.
- ROZSTAW SŁUPKÓW OK. 400 CM (ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
PRODUCENTA)
- NALEŻY STOSOWAĆ KOMPLETNY SYSTEM JEDNEGO
PRODUCENTA. SPOSÓB MONTAŻU WYSOKOŚĆ SŁUPKÓW
KONSTRUKCYJNYCH ORAZ ZAGŁĘBIENIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
PRODUCENTA PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW MINIMALNYCH
PODANYCH W PROJEKCIE.
- SŁUPKI OCYNKOWANE OGNIOWO ORAZ MALOWANE
PROSZKOWO W KOŁORZE ZIELONYM RAL 6005.
- WYKONAWCA GWARANTUJE, ŻE WSZELKIE PRACE
PROWADZONE NA BUDOWIE SĄ ZGODNE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI I
NORMAMI ORAZ ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
- WSZELKIE PRACE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z NAJWYŻSZĄ
STARANNOŚCIĄ TAK ABY ZAPEWNIĆ OCHRONĘ ISTNIEJĄCEJ ZIELENI.
• W ZWIĄZKU Z RYZYKIEM WYSTĘPOWANIA NIE
ZINWENTARYZOWANYCH SIECI UZBROJENIA, PRACE ZIEMNE MUSZĄ
BYĆ PROWADZONE Z NAJWYŻSZĄ OSTROŻNOŚCIĄ.
- MATERIAŁY MUSZĄ BYĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI
INWESTORA.
- WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI ZGŁOSIĆ NIEZWŁOCCZNIE
PROJEKTANTOWI.

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. K. CHRZĄSZCZYŃSKA upr. bud. nr ewid. SW-27/2006	PODPIS	
	PODPIS	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. M. PRZEWIĘŻLIKOWSKA upr. bud. nr ewid. MPOJA/007/2008	PODPIS	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO BOISKO WIELOFUNKCYJNE	TYTUŁ RYSUNKU DETALE "PIŁKOCHWYT"	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO ZŁOTA, DZ. NR EWID. 341/8	BRANŻA SKALA	FAZA NR RYS.
	ARCHITEKTURA 1:50	PB AD-05
	DATA 06.2018	