

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Kostrzeszyn - Odrzywół od km 0+000 do km 0+775 dł 775 mb

Lp.	Nr spec.tech n.	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1		Przepusty pod koroną drogi w km 0+005		
1 d.1	SST D 01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych z odwozem gruzu w miejsce wskazane przez inwestora – rury betonowe o śr. 60 cm	m	10,00
2 d.1	SST D 03.01.01	Wykonanie żelbetowych przepustów drogowych rurowych jednocierowych z rur średnicy 60 cm na ławie z kruszywa łamanego gr. 20 cm. z wykonaniem naziomu oraz dolnej warstwy podbudowy gr. 30 cm – km 0+005	m	10,00
3 d.1	SST D 03.01.01	Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustów z rur o śr. 60 cm.	szt.	2,00
2		Podczyszczenie rowu od km 0+000 do km 0+775 i od km 0+000 do km 0+100		
4 d.2	SST D- 06.04.01	Podczyszczenie rowu z uzupełnieniem poboczy wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,4 m ³ w gr. kat. III, nadmiar ziemi z odwozem na odl. do 1 km sam. samowyl.	m	875,00
3		Nawierzchnia		
5 d.3	SST 04.08.01/d	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową , standard II , transport mieszanki samochod. samowylad. - 50 kg/m ² 775*4*0.05	t	155,00
6 d.3	SST D- 05.03.05/d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad.	m2	3 100,00