

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nieprowice – Rudawa od km 0+810 do km 1+335 dł. 525

Lp	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1		ROBOTY POMIAROWE		
1 d.1	SST D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.525
2		PODBUDOWA		
2 d.2	SST D- 04.01.01	Wykonanie koryta gł. 20 cm w gruntach kat. II-IV na całej szerokości jezdni przy użyciu równiarki 525*4,0	m2	2 100,00
3 d.2	SST D- 04.02.01	Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 525*4,0	m2	2 100,00
4 d.2	SST D- 04.04.04	Dolna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0,31-63 mm grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm 525*4,0	m2	2 100,00
5 d.2	SST D- 04.04.04	Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm 525*4,0	m2	2 100,00
3		POBOCZA		
6 d.3	SST D- 06.03.01	Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy ziemią	m2	525.000